

Zuzana Purmová

REALIZAČNÍ PROJEKT - **ZAHRADA VE SVAHU**

Fakulta architektury ČVUT v Praze / Krajinářská architektura
Ateliér Sitta - Chmelová
LS 2024

OBSAH

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C – SITUAČNÍ VÝKRESY

- C.1 širší vztahy
- C.2 katastrální situace
- C.3 architektonická situace
- C.4 koordinační situace
- C.5 referenční plán
- C.6 vytyčovací plán

D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1 demolice a příprava staveniště

- > technická zpráva objektu
- D.1.1 (SO 001) situace

D.2 zemní práce

- > technická zpráva objektu
- D.2.1 (SO 002) situace

D.3 technická infrastruktura

- > technická zpráva objektu
- D.3.1 (SO 301; 401) technická infrastruktura – situace
- D.3.2 (SO 301) vodovodní sloupek **[P.1]**
- D.3.3 (SO 401) světelný sloupek **[P.2]**

D.4 opěrné zídky, schody a vana

- > technická zpráva objektu
- D.4.1 (SO 201) zídka A – situace, řez
- D.4.2 (SO 201) zídka A – řezy, konstrukce **[K.1]**
- D.4.3 (SO 201) zídka B – situace, řez
- D.4.4 (SO 901) schody – situace
- D.4.5 (SO 901) schody – řezy **[K.2]**
- D.4.6 (SO 902) vana **[K.3]**

D.5 zpevněné plochy

- > technická zpráva objektu
- D.5.1 (SO 101) zpevněné plochy – situace
- D.5.2 (SO 101) dlažba – skladba, kladečský plán **[S.1]**

D.6 úpravy území

- > technická zpráva objektu
- D.6.1 (SO 801) osazovací plán A
- D.6.2 (SO 801) osazovací plán B **[S.2]**
- D.6.3 (SO 801) skalka, osazovací plán C **[K.4]**
- D.6.4 (SO 801) osazovací plán D

D.7 doplňující prvky

- > technická zpráva objektu
- D.7.1 (SO 903) situace rozmístění prvků
- D.7.2 (SO 903) zábradlí – situace
- D.7.3 (SO 903) zábradlí – osazení
- D.7.4 (SO 903) zábradlí – výrobní dokumentace **[P.3.a]** **[P.3.b]**
- D.7.5 (SO 903) skříň na sekačku **[P.4]**

E – TABULKY

(číslování odkazuje na oddíl dokumentace)

E.1 tabulky k SO 001

- E.1.1 odstraňované dřeviny
- E.1.2 objem demolic

E.3 tabulky k SO 301; 401

- E.3.1 koncové prvky technické infrastruktury

E.6 tabulky k SO 801

- E.6.1 rostlinný materiál osazovací plán A
- E.6.2 rostlinný materiál osazovací plán B
- E.6.3 rostlinný materiál osazovací plán C
- E.6.4 rostlinný materiál osazovací plán D

E.7 tabulky k SO 901

- E.7.1 doplňující prvky vyrobené na zakázku
- E.7.2 doplňující prvky typové

A – průvodní zpráva

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

A.1.1. Údaje o stavbě

a/ Název stavby : Střešovice – zahrada ve svahu

b/ Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

U Andělky 1065/1a, 16200 Praha 6, kraj Praha; Katastrální území – Střešovice [729302]

Jelikož se jedná o zahradu rodinného domu, území je jasně vymezeno stávajícím oplocením.

Dotčené parcely :

číslo parcely	vlastnické právo	druh pozemku	výměra [m2]
442/1	Vokrouhlický David RNDr. DrSc., U Andělky 1065/1a, 16200 Praha 6	zahrada	279
442/2	Vokrouhlický David RNDr. DrSc., U Andělky 1065/1a, 16200 Praha 6	zastavěná plocha a nádvoří	125

c/ Předmět projektové dokumentace

Jedná se o dokumentaci pro přestavbu zahrady u rodinného domu.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Atelier Sitta – Chmelová, místnost 605, Fakulta architektury, ČVUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Bc. Zuzana Purmová, Krahulovská 738, Nučice 252 16

- Fakulta architektury ČVUT, studentka oboru Krajinářská architektura
- 15120 Ústav krajinářské architektury, vedoucí : Ing. Vladimír Sitta
- atelier Sitta – Chmelová, vedoucí práce : Ing. arch. Adéla Chmelová, Ing. Vladimír Sitta

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

D.1 (SO 001) demolice a příprava staveniště

D.2 (SO 002) zemní práce

D.3 (SO 301; SO 401) technická infrastruktura

D.4 (SO 201) opěrné zídky, **(SO 901)** schody, **(SO 902)** vana

D.5 (SO 101) zpevněné plochy

D.6 (SO 801) úpravy území

D.7 (SO 903) doplňující prvky

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Studie Zahrada ve svahu, autor: Bc. Zuzana Purmová, LS 2024
- Dendrologický a terénní průzkum, autor: Zuzana Purmová (jaro, 2024)
- Fotodokumentace, autor: Zuzana Purmová
- Katastr nemovitostí, <https://nahlizenidokn.cuzk.cz>
- Geoportál Praha, <https://geoportalpraha.cz/##moreApplications>
- výškopisná a polohopisná data : <https://geoportal.cuzk.cz/>
- Technické normy a předpisy
- Stávající legislativa, zákony a vyhlášky

B – souhrnná technická zpráva

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a/ charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Zájmová parcela se nachází na Praze 6, ve Střešovicích. Jedná se o svah, kterým širší území přechází od ulice Sřešovická směrem dolů k ulici Na Petynce a dále k Patočkově. Zástavba tu má heterogenní strukturu s obytnou funkcí. O ulici nad parcelou se nachází sokolovna a k ní přilehlá sportoviště. Okolí parcely je klidné a v rámci města relativně segregované. Místo je dobře dostupné osobní i hromadnou dopravou.

Na parcele se nachází stavba řadového domku, stavěného v 70. letech 20. století. Jde o krajní domek z celé řady, tudíž je parcela do strany širší a větší než vedlejší. Pozemek je svažité a tomu je přizpůsoben i dům, který je do svahu zasazen a má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Domek je nyní v procesu stavebních úprav, kdy dojde ke změně vnitřních dispozic a drobným úpravám exteriéru.

Projektem je přestavba zahrady. Návrh nedělá výrazné hmotové změny a své okolí prakticky neovlivňuje.

b/ výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

klimatický

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek plně v intravilánu velkého města, jsou veškeré přírodní podmínky ovlivněné zásahy člověka. Praha leží na rozhraní mezi oblastí mírně teplou, suchou s mírnou zimou a oblastí mírně teplou, suchou, převážně s mírnou zimou. Díky tepelnému ostrovu bývá ve městě teplota zhruba o 1° C vyšší než ve volné krajině se stejnou nadmořskou výškou.

Pozemek leží v nadmořské výšce okolo 316 m.n.m. Lepšímu mikroklimatu přispívá rozvolněný charakter zástavby s velkým množstvím zeleně (soukromé zahrady). Zásadní vliv má poloha parcely v rámci jižního svahu, který poskytuje převážně slunné, teplé a chráněné stanoviště.

- Území spadá do kategorie průměrných ročních srážkových úhrnů o hodnotách 500-600 mm/rok.
- Průměrný počet dní se sněžením odpovídá 50-60 za rok.
- V Köppenově klasifikaci odpovídá území klimatickému pásmu Cfb – mírné oceánské klima; nejchladnější měsíc v průměru nad 0 ° C (-3 ° C), všechny měsíce s průměrnými teplotami pod 22 ° C a nejméně čtyřmi měsíci v průměru nad 10 ° C. Žádný významný rozdíl srážek mezi sezónními obdobími.
- Podle regionalizace E. Quitta z roku 1971 odpovídá území Teplé klimatické oblasti T2 > Jaro je poměrně krátké, teplé až mírně teplé, léto je teplé dlouhé a suché, podzim je poměrně krátký, teplý až mírně teplý, zima je krátká, suchá až velmi suchá.
- Převládající větry foukají od jihozápadu, nejčastěji s rychlostí od 5 do 30 km/h.

zdroje informací :
https://www.meteoblue.com/cs/po%C4%8Das%C3%AD/historyclimate/climatemodelled/praha_%c4%8cesko_3067696
https://ip Praha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP2008/2_2_prirodni_podminky_krajina.pdf

geologický, hydrogeologický, pedologický

- Jelikož zahrada byla několikrát přestavována, na místě se nachází antropogenní směs půd.
- Zrnitost odpovídá hodnotě : hlinitá.

terénní průzkum

Území bylo navštíveno za různých denních dob a různých podmínek počasí. Bylo pozorováno, jak území funguje a vše bylo zaznamenáno. Byla pořízena detailní fotodokumentace a zákresy do mapových podkladů. Výstupy jsou shrnuty v rámci první části – Studie.

dendrologický průzkum

Vegetační složka zahrady je tvořena převážně běžně se vyskytujícími stálezelenými druhy dřevin. Zahrada je již delší dobu ponechána bez zásahů, tudíž je většina dřevin přestálá a přerostlá ve vztahu k velikosti pozemku. Velká část dřevin zde má funkci, že zpevňují svah.

Podrobné shrnutí a fotodokumentace v rámci první části – Studie.

(proveden na jaře roku 2024, autorka : Z. Purmová)

c/ ochrana území podle jiných právních předpisů

Jediné chráněné části území se nachází v rámci ochranných pásem inženýrských sítí vedoucích skrz pozemek.

d/ poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e/ vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Vlivem na okolní pozemky bude jen nepatrná změna světelného režimu způsobena kácením, a naopak vysazením nových dřevin. Stavba přispěje k obecné estetické kultivaci okolního území.

f/ odtokové poměry srážkových vod v území

Veškerá srážková voda bude zadržena a zasačnuta na pozemku. Nové zpevněné plochy jsou navrženy jako dlažba s velkými spárami, tudíž je odtok minimální a k zasačnutí stačí zbytek plochy zahrady.

g/ požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Podrobně popsáno v technické zprávě D.1 – demolice a příprava staveniště,

dále na výkrese D.1.1 a v části E.1 - tabulky k D.1 (SO 001).

h/ územně technické podmínky

možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu : Dopravní napojení je skrz konec ulice U Andělky (slepá ulice). Veškeré potřebné napojení na technickou infrastrukturu již pozemek má.

možnost bezbariérového přístupu : Bezbariérový přístup na pozemek je z ulice U Andělky.

obecná analýza dopravního zatížení řešeného území : Dopravní zatížení je na místě minimální (pouze obyvatelé a návštěvníci domu). Přestavbou nedojde ke změně zatížení.

vztah k ochranným pásmům : Projekt ochranná pásma nenarušuje.

i/ věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Pro ideální průběh stavby je vhodné provést hrubé zásahy vyžadující mechanizaci před dokončujícími pracemi přestavby rodinného domu na pozemku, aby nedošlo např. k poškození nové fasády. Stavba je časově omezena prováděním kácení, které je možné jen v době vegetačního klidu. Doporučená doba kácení dřevin je v předjaří (období od rozmrznutí půdy do začátku rašení).

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a/ nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o přestavbu stávající zahrady.

b/ účel užívání stavby

Účelem užívání stavby je rekreace a potěšení obyvatelů a návštěvníků rodinného domu na pozemku.

c/ trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d/ informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavby se netýká.

e/ navrhované parametry stavebních objektů

Zásahy jsou minimální, jedná se o dvě opěrné zídky s maximálními výškami 1 a 1,4 m, nové schodiště o ploše přibližně 10 m², zahradní vanu, kamennou dlažbu volné vazby a kamennou rovinaninu, doplňující mobiliář.

f/ základní bilance spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, produkováné množství a druhy odpadů

Bilance viz. část E. – tabulky a technické zprávy objektů. Hospodaření s dešťovou vodou viz B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ. Stavební odpad bude zpracován přímo na místě – znovupoužití kamenů, recyklace sutí do podkladových vrstev nových konstrukcí a zpracování biologického odpadu kompostováním. Stejně bude biologický odpad zpracován i při následném užívání zahrady.

g/ harmonogram

V první fázi proběhne kácení, mýcení a klučení – musí proběhnout v době vegetačního klidu. Poté budou provedeny demolice, následně skryvka ornice a zřízení zařízení staveniště. Dále budou vytyčeny stávající inženýrské sítě a základní body stavby. Dojde k hrubým terénním úpravám a zemním pracím. Jako první konstrukce budou vztyčeny opěrné zdi, poté schodiště a vana (také vyžadující betonování). Následně dojde k umístění navržených sítí technické infrastruktury a jejich koncových prvků. Dojde k vydláždění zpevněných ploch a zhotovení kamenné skalky. Dalším krokem dojde k výsadbě navrhovaných rostlin a bude založen trávník, současně bude umístěn mobiliář. Poté bude probíhat dokončovací a následná péče o veškeré vegetační prvky.

h/ orientační náklady stavby

Není předmětem práce.

B.2.2 Celkové urbanisticko – krajinářské a architektonické řešení

Projektové řešení spočívá v citlivém zásahu do stávající zahrady tak, aby se stala lépe využitelnou pro rekreaci a esteticky hodnotnější, ale nedošlo ke ztrátě jejího původního charakteru. Po přestavbě bude zahrada nabízet několik míst pro trávení času o samotě i ve společnosti pro všechny obyvatele i návštěvníky domu. Její části rozdělené výškovými úrovněmi budou propojeny jednotným konceptem materiálů a výsadeb.

B.2.3 Celkové provozní řešení

Celé řešené území je celoročně přístupný prostor soukromé zahrady. Od jara do podzimu nabízí zahrada nespočet způsobů rekreačního využití pro obyvatele domu, v zimních měsících je to pak např. otužování ve venkovní vaně.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:

Jelikož je zahrada v prudkém svahu, bezbariérově přístupná je pouze její vrchní část.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby :

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k úrazům.

B.2.6 Základní charakteristika objektů :

Stavební řešení – Stavební řešení jsou podrobně popsána v technických zprávách jednotlivých objektů.

Konstrukční a technické řešení stavebních objektů – Konstrukční a technická řešení jsou podrobně popsána v technických zprávách jednotlivých objektů. Obecně vychází z volby odolných materiálů, které esteticky stárnou.

Konstrukční postupy byly přizpůsobeny situaci pozemku, kdy se na něj nedostane větší mechanizace.

Mechanická odolnost a stabilita – Materiály a technologie jsou navrženy dle zažitých postupů a konzultací s osobami s praxí v oboru. Budou dostatečně zajištěny odolností i stabilitou. Jejich detailní zpracování se nachází v dokumentaci každého SO.

B.2.7 Zásady požární bezpečnostního řešení :

Současné řešení se nemění. Je zachována současná trasa pro hasičské vozy a vozy IZS.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (viz výkres D.3.1 – stávající a navržená TI)

Napojení na stávající technickou infrastrukturu je pomocí rozvodné skříně stávajícího rodinného domu a napojení rozvodů vody z akumulační nádrže na srážkovou vodu s čerpadlem.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Dopravní napojení je skrz konec ulice U Andělky (slepá ulice). V rámci zahrady vznikne jedno parkovací stání pro dopravu v klidu, to je ovšem koncipované jen jako příležitostné, neboť hlavní parkování je v nedaleké externí garáži mimo parcelu.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Viz D.6 (SO 801) úpravy území.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí a nepřinese žádné znečištění. Výsadba nových rostlin povede ke zvýšení biodiverzity a kamenná skalka poskytne možnost úkrytu mnoha drobným živočichům.

B.7 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Přípravu a zřízení staveniště zobrazuje výkres D.1.1, návrh je orientační a je možné ho přizpůsobit v průběhu stavby dle aktuální situace. Další podrobnosti v technické zprávě D.1 (SO 001).

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky :

Při stavbě může krátkodobě vznikat hluk, nebude to však v době nočního klidu.

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin : Viz D.1 (SO 001).

Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště :

Dočasné zábory jsou minimální a budou probíhat v rámci parcely.

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy : Projektu se netýká.

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin : Viz D.1 (SO 001).

Ochrana životního prostředí při stavbě : Je nutné počítat s dočasným krátkodobým mírným hlukovým znečištěním a prašností. Stavba nemá zásadní dopad na životní prostředí v okolí stavby.

Zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi :

Bude plněna vyhláška 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.


Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb : Projektu se netýká.

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Území tvoří vegetační plochy a zpevněné plochy volnou kamennou dlažbou s velkou spárou, tudíž se veškerá srážková voda bude schopna vsáknout v rámci pozemku. K zavlažování bude využita nasbíraná srážková voda ze střechy rodinného domu na pozemku, uchovávaná v akumulační nádrži.

C – SITUAČNÍ VÝKRESY

- C.1 širší vztahy
- C.2 katastrální situace
- C.3 architektonická situace
- C.4 koordinační situace
- C.5 referenční plán
- C.6 vytyčovací plán



Poznámky:

Konzultanti: Ing. arch. Adéla Chmelová
Ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: širší vztahy
Část: C - situační výkresy

Vypracovala: Zuzana Purmová Datum: Duben 2024
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta Razitko:
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4 Měřítko: 1:100 Číslo přílohy: C.1

KATASTRÁLNÍ SITUACE M 1:100


legenda

- objekty
- kamenná dlažba

MÍSTO STAVBY :
U Andělky 1065/1a, 16200 Praha;
Katastrální území - Střešovice [729302]

DOTČENÉ PARCELY :
442/1 druh pozemku : zahrada
442/2 druh pozemku : zastavěná plocha

VLASTNÍK :
Vokrouhlický David RNDr. DrSc.



Poznámky:


Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: katastrální situace
Část: C - situační výkresy

Vypracovala: Zuzana Purmová Datum: Duben 2024
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta Razítko:
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4 Měřítko: 1:100 Číslo přílohy: C.2

ARCHITEKTONICKÁ SITUACE M 1:100



Poznámky:


Konzultanti: Ing. arch. Adéla Chmelová
Ing. Vladimír Sitta




Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: architektonická situace
Část: C - situační výkresy

Vypracovala: Zuzana Purmová Datum: Duben 2024
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta Razitko:
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4 Měřítko: 1:100 Číslo přílohy: C.3

legenda



REFERENČNÍ PLÁN M 1:100



legenda

- objekty
- č. výkresu / tabulky
č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)
- stromy na sousedních pozemcích

D.1 demolice a příprava staveniště (SO 001)

- demolice / kácení / odstranění
- ochrana stávajících dřevin

D.2 zemní práce (SO 002) >> CELÉ ÚZEMÍ

D.3 technická infrastruktura (SO 301) (SO 401)

D.4 opěrné zidky (SO 201), schody (SO 901) a vana (SO 902)

- navržené konstrukce D.4


D.5 zpevněné plochy (SO 101)

- kamenná dlažba

D.6 úpravy území (SO 801)

- vsazované trvalky
- vsazované dřeviny
- skalka

D.7 doplňující prvky (SO 903)



Poznámky: Před započítáním výkopů je nutné ověřit a vyznačit polohy podzemní technické infrastruktury.


Konzultanti: Ing. arch. Adéla Chmelová
Ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: referenční plán
Část: C - situační výkresy

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:100
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: C.5

legenda



D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ

- D.1 demolice a příprava staveniště
- D.2 zemní práce
- D.3 technická infrastruktura
- D.4 opěrné zídky, schody a vana
- D.5 zpevněné plochy
- D.6 úpravy území
- D.7 doplňující prvky

D.1 – demolice a příprava staveniště

– technická zpráva

demolice a kácení

Pro realizaci záměru je nutné, aby došlo k odstranění několika stávajících dřevin a porostů. Jelikož se jedná o malé množství dřevin malého vzrůstu, není potřeba žádat o povolení ke kácení. Podrobné parametry odstraňovaných dřevin – viz tabulka E.1.1. Před zahájením kácení a mýcení provedou provádějící osoby kontrolu stromů a jeho okolí především z hlediska bezpečnosti práce. Zajištění pracovního prostoru a ohroženého prostoru při kácení stromů musí odpovídat nařízení vlády č. 339/2017 Sb., č. 591/2006 Sb., případně č. 362/2005 Sb.

Po dobu kácení dřevin bude zamezeno pohybu nepovolaných osob řádným vyznačením prostoru.

Kácení proběhne v období vegetačního klidu (dle 189/2013 Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení).

Pařezy všech kácených dřevin budou vykopány nebo vyfrézovány i s kořenovým systémem do hloubky cca 40 cm, aby nezasahovaly do navržených konstrukcí a nových výsadeb.

Před demolicemi dojde k označení zajištění ponechávaných dřevin (viz situace D.1.1) tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození, a to ani k poškození jejich podzemních částí. Platí zákaz vylévání jakýchkoli látek vyjma čisté vody na půdu ve vzdálenosti 1 m od rostliny.

Pro zahájení stavby je nutné odstranit stávající stavební buňku, která byla na zahradě doposud používána jako zahradní domek. Dále je nutné odstranit plochu zpevněnou betonem na horní straně domu. Hrubá betonová suť může být po konzultaci s odborníkem použita jako výplň trativodu nebo do podkladových vrstev jiných konstrukcí.

Nezbytné je také odstranění konstrukce stávajícího schodiště z volných kamenných kvádrů a žulových kostek se zábradlím. Stejně tak i dvou přilehlých opěrných zídek z kamene. Veškeré kameny z demolic budou očištěny a skladovány na stavbě, dokud autorský dozor stavby nerozhodne o jejich dalším využití. Zbytek nevyužitelného odpadu bude odvezen do příslušných zařízení (primárně na recyklační dvůr, skládku odpadu aj.).

Parametry demolic – viz tabulka E.1.2.

zařízení staveniště

Příprava staveniště je navržena tak, aby odpovídala požadavkům na zajištění bezpečnosti při provádění a hygienickým podmínkám. Před zařízením staveniště musí dojít ke skryvce ornice, viz – D.2 zemní práce.

Staveništní komunikace je primárně navržena jako horní část zahrady (plocha u vjezdu), sekundárně jde o místa, kam se mechanizace dostane bez poškození ponechávaných konstrukcí a rostlin. Je nutné veškerá vozidla vyjíždějící z prostoru stavby důkladně očistit, aby nedošlo k zašpinění veřejné komunikace.

Vzhledem k tomu, že jde o velmi malou a špatně dostupnou parcelu, jsou navrženy plochy na skladování a deponie pouze orientační (viz D.1.1) a vše je nutné přizpůsobit situaci na místě. Výhodou je však prostor externí nedaleké garáže, který je zastřešený a uzamykatelný.

Pro účely stavby se počítá s připojením na stávající technikou infrastrukturu v rámci rodinného domu na pozemku. Plocha staveniště je oplocená a uzavíratelná. V místě hlavního vjezdu bude umístěna kopie stavebního povolení a tabule se zásadami bezpečnosti práce. Musí dojít k zabezpečení půdní deponie proti erozi.

DEMOLICE A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - situace M 1:100

legenda




objekty

demolice / kácení / odstranění

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN
Do těchto prostorů zasahovat jen když tak zadává dokumentace, aby nedošlo k poškození ponechávaných dřevin. Vyvarovat se speciálně vylévání látek jiných než čistá voda, fyzického poškození stavební mechanizací atd.

PODROBNOSTI O OBJEMECH DEMOLIC A KÁCENÝCH DŘEVINÁCH VIZ TABULKY E.1



Poznámky: Před započítáním výkopů je nutné ověřit a vyznačit polohy podzemní technické infrastruktury.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: demolice a příprava staveniště
Část: D.1 demolice a přípr. staveniště


Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:100
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.1.1

D.1 – zemní práce – technická zpráva


Skrývka ornice ve vrstvě ~ 30 cm proběhne na částech území vyznačených v situaci D.2.1. Ornice se bude skladovat na ploše deponie ve vrstvě vysoké maximálně 1,5 m po dobu nejdéle třech měsíců. Když bude potřeba ornici skladovat déle, je jí nutné promísit a přeložit, aby se zabránilo její degradaci. Deponii je nutno zajistit proti erozi.

Výkopy pro základy staveb budou prováděny ve sklonu 1:0,25 m (výška : půdorysná délka svahu), není-li uvedeno jinak. Nasypávaná zemina bude hutněna po vrstvách tloušťky ~ 20 cm.

ZEMNÍ PRÁCE - situace M 1:100



- legenda
- objekty
 - kamenná dlažba
 - skřívkva ornice ve vrstvě tl. ~ 300 mm
 - hrany výkopů
 - č. výkresu / tabulky
 - č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)



Poznámky: Nасыпанá zemina bude hutněna po vrstvách tl. ~ 200 mm.
Před započítáním výkopů je nutné ověřit a vyznačit polohy podzemní technické infrastruktury.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: zemní práce - situace
Část: D.2 zemní práce

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:100
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.2.1

D.3 technická infrastruktura – technická zpráva

a/ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ :

Technická infrastruktura byla pro zahradu navržena, aby se usnadnilo její užívání. Rozvod vody z akumulární nádrže umožní zalévání srážkovou vodou. Koncové prvky rozvodů vody – [P.1] vodovodní sloupky byly vybrány pro svůj jednoduchý nenápadný vzhled a praktičnost, neboť mají dva kohoutky a oddělovatelný držák na hadici. Sloupky je nutné na zimní měsíce vypustit, aby nedošlo k poškození mrazem. Dále se počítá s rozvodem pitné vody s koncovým prvkem ve formě kohoutku na fasádě v prostoru spodní terasy. Rozvod je potřebný pro umožnění napuštění venkovní vany čistou vodou. Řešení kohoutku na fasádě (a hadice) bylo zvoleno z důvodu, že se zvolí typ kohoutku kterému nevádí mráz a je tedy možné jeho používání i v zimních měsících.

Koncové prvky rozvodu elektřiny tvoří dvě svítidla sloupkového typu. Jsou rozmístěné tak aby osvětlila dolní rameno schodiště, kam neosvitne světlo z terasy. Výrobek – [P.2] svítidlo *Zane* bylo vybráno pro svůj jednoduchý nenápadný vzhled a praktičnost, neboť má polohovací vrchní část (hlavici se světlem), tudíž se po instalaci nakloní pro ideální situaci nasvětlení a nebude svítit zbytečně nahoru nebo oslňovat příchozí.

Podrobnosti o koncových prvcích technické infrastruktury viz tabulka E.3.1.

Rozmístění prvků viz výkres D.3.1.


b/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ :

Pro prvek [P.1] – vodovodní sloupek je navrženo kotvení pomocí skrytého betonového základu s podsypem tl. 200 mm z drceného hutněného kameniva f. 32/63. Zajištění stability sloupku pomohou dvě provlečené krátké kotevní armatury. Provedení viz výkres D.3.2.

Pro prvek [P.2] – světelný sloupek je navrženo kotvení do stávající betonové palisády pomocí čtyř vrutů a hmoždinek. Do vrchu palisády je potřeba kromě otvorů na hmoždinky vyhloubit prohlubeň, aby bylo možné nenápadně vyvést kabely z pod světla za palisádu. Provedení viz výkres D.3.3.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - situace M 1:100

legenda




- objekty
- kamenná dlažba
- vyšazované trvalky
- vyšazované dřeviny
- č. výkresu / tabulky
- č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

TECH. INFRASTRUKTURA - SOUČASNÝ STAV :

- silnoproud ochranné pásmo: 1 m
- plynovod ochranné pásmo: 1 m
- vodovod pitná ochranné pásmo: 1,5 m
- kanalizace ochranné pásmo: 1,5 m

TECH. INFRASTRUKTURA - NÁVRH :

- vodovod užitková ochranné pásmo: 1,5 m
- vodovod pitná ochranné pásmo: 1,5 m
- el. energie - podzemní ochranné pásmo: 1 m



Poznámky: Před započítáním výkopů je nutné ověřit a vyznačit polohy podzemní technické infrastruktury.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta




Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: technická infrastruktura
Část: D.3 technická infrastruktura

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:100
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.3.1


VODOVODNÍ SLOUPEK

E.3.1
P.1

SITUACE ZABUDOVANÉHO SLOUPKU M 1:10



ŘEZ KOTVENÍM SLOUPKU M 1:10



legenda

- rostlý terén
- drcené kamenivo f. 32/63
- prostý beton
- č. výkresu / tabulky
- č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

fotografie prvku

<https://www.az-shop.cz/nerezovy-zahradni-vodovodni-sloupek-v2n-2-kohouty-a-zaves-sid-az-v2n-detail>



Poznámky: Rozmístění sloupků - viz situace D.3.1.


Konzultanti: Ing. arch. Adéla Chmelová
Ing. Vladimír Sitta




Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: vodovodní slupek
Část: D.3 - technická infrastruktura

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:10
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.3.2


POHLED NA ZABUDOVANÝ SLOUPEK M 1:10



PŮDORYS KOTVENÍ SLOUPKU M 1:5



ŘEZ KOTVENÍM SLOUPKU M 1:5



legenda

- prostý beton
- č. výkresu / tabulky
č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

fotografie prvku

<https://www.lampyasvetla.cz/moderni-venkovni-tyc-seda-vcetne-led-ip54-zane>



Poznámky: Rozmístění světel - viz situace D.3.1.

Konzultanti: Ing. arch. Adéla Chmelová
Ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: světelný slupek
Část: D.3 - technická infrastruktura

Vypracovala:	Zuzana Purmová	Datum:	Duben 2024
Vedoucí ateliéru:	Ing. Vladimír Sitta	Razítko:	
Organizace:	atelier 605, FA-ČVUT		
Formát:	2xA4	Měřítko:	1:10; 1:5
		Číslo přílohy:	D.3.3

D.4 – opěrné zídky, schody a vana – technická zpráva

a/ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

opěrné zídky

Opěrné zídky jsou v návrhu použity, aby v rámci svažitého terénu pozemku vytvořily rovné plochy, které se následně dají lépe využít pro rekreaci než svah samotný. Jejich výraz vychází z celkového konceptu zahrady, tedy jednoduchost a lehký odkaz na architekturu období funkcionalismu. Jejich oblé konkávní tvary navozují pro návštěvníka dojem zahradních pokojů, ve kterých vás zahrada “objímá”. Materiál surového pohledového betonu byl zvolen pro svůj minimalistický výraz, který podpoří vyznění čistých tvarů. Současně se při bednění vytvoří na povrchu konstrukce zajímavá struktura, která materiál zdobí, se stárnutím se zvýrazňuje a dodává atmosféru rukodělného výrobku.

schody

Schody jsou navrženy nově, protože ty stávající jsou přes jejich krásně nedokonalou atmosféru nepohodlné až nebezpečné (každý schod je jinak vysoký). Nově navržené schodiště je bezpečné a pohodlné pro chůzi. Výraz je stejný jako u opěrných zídek, tedy tvarově jednoduchý a z pohledového betonu. Jediný rozdíl je, že schodnice bude mít z nášlapné strany povrchovou úpravu „česáním“ tedy mechanickým rýhováním do nezatvrdlého betonu (minimalizace možného uklouznutí při námraze). Schody zdobí elegantní jednoduché zábradlí popsané v technické zprávě D.7 doplňující prvky.

vana

Vana je v zahradě oživujícím prvkem, doplňující zážitek, který bude mít uživatel sauny v 1PP rodinného domu. Je koncipována jako dočasný vodní prvek, který se napustí čerstvou vodou při příležitostném koupání a jinak bude vypuštěna, nehrozí tedy že by se voda kazila a nebude potřeba péče jako například o bazén. Vana poskytne ochlazení v létě, může však zpestřit i zimní měsíce zdravým otužováním. Pro vanu byla zvolena masivní konstrukce (namísto volně stojící) mimo jiné i pro její funkci jakožto opěrné zídky ve svahu.

Stejně jako schodiště a zídky, i vana dává vyznít jednoduchosti tvaru a betonu, který je tu výhodným materiálem i pro možnost ho dotvarovat do hladkých oblých tvarů, které jsou vanám vlastní. Po postavení vany bude poptán truhlářský výrobek „poklop“ aby se minimalizovalo zanášení např. spadánými listy (doporučuji poptat poklop rozdělený na více dílů, aby se usnadnila manipulace). Vypouštění vany je navrženo do podzemního trativodu, kde dojde k postupnému vsáknutí vody.

b/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

opěrné zídky **konstrukce [K.1] viz D.4.2**

Konstrukce zídky je gravitačního typu, drží tedy terén svou vahou (napomáhá však i půdorys konstrukce do tvaru U). Za samotnou železobetonovou zídkou je provedena drenáž pomocí hutněného drceného kameniva f. 32/63, odkud bude případně nashromážděná voda odváděna perforovanou drenážní trubkou, zanášení drenáže zabraňuje geotextilie. Povrch betonu nemá být hladký, naopak je žádoucí, aby se do něj otiskla textura dřeva použitého na bednění. Viditelné hrany budou před zatvrdnutím betonu upraveny dle schéma na výkrese D.4.2, aby nedošlo k jejich nepravidelnému odtržení při sundávání bednění.


schody **konstrukce [K.2] viz D.4.5**

Konstrukce schodů je navržena jako železobetonová s podsypem z hutněného drceného kameniva f. 32/63, tl 200 mm, který je drenážovaný. Pod schodnicemi má železobeton v nejužším místě tloušťku 150 mm, naopak první schod, poslední chod a podesta jsou zahloubeny do nezámrazné hloubky. Vnější hrany se upraví stejným způsobem jako u opěrných zídek, viz detail D.4.5. Nášlapná strana schodů a podesty bude před zatvrdnutím betonu upraveno rýhováním/česáním, a to po směru sklonu odvodnění, aby nebránilo odtoku vody. Při zhotovování armatury je nutné dbát na to, aby nebyla později narušena při vrtání otvorů pro osazení zábradlí (viz D.7.3).


vana **konstrukce [K.3] viz D.4.6**

Konstrukce vany je navržena jako železobetonová s doplněním voděodolné betonové stěrky na vnitřní strany. Nejdříve se zhotoví železobetonová konstrukce s úpravou viditelných hran stejnou jako u opěrných zídek (viz D.4.2) a poté se zhotoví vrstva ~ 20 mm voděodolné betonové stěrky postupem podle konkrétního vybraného typu výrobku. Stěrka bude vyhlazena vhodnými ocelovými hladítky tak, aby vznikly oblé rohy a požadované spádování k odtokovému otvoru. Odtokové potrubí DN 50 bude vyvedeno do trativodu zhotoveného společně s vanou, který bude vyplněn hrubým drceným kamenivem f. 32/63, případně vhodnou sutí z demolic. Dimenze trativodu mohou být upraveny na základě vsakovací zkoušky, která bude na místě provedena před jeho zhotovením.

ZÍDKA (A) - situace, řez M 1:50



ŘEZ A-A' M 1:50



legenda

- objekty
- kamenná dlažba
- č. výkresu / tabulky
- č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

Poznámky: Vytyčování bude přítomen autorský dozor a může dojít k úpravě rozměrů podle doplňujících zaměření.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta





Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: zídka A - situace, řez
Část: D.4 opěrné zidky, schody a vana


Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:50
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.4.1

ZÍDKA (A) - řezy, konstrukce M 1:20

ŘEZ B-B' M 1:20



ŘEZ C-C' M 1:20



legenda

- rostlý terén
- drcené kamenivo f. 32/63
- železobeton
- násyp
- ornice
- č. výkresu / tabulky
- č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

Poznámky: Vytyčování bude přítomen autorský dozor a může dojít k úpravě rozměrů podle doplňujících zaměření.
Nасыпанá zemina bude hutněna po vrstvách tl. ~ 200 mm.


Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta




Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: zídka A - řezy, konstrukce
Část: D.4 opěrné zidky, schody a vana

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:20; 1:5
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.4.2

ZÍDKA (B) - situace, řez M 1:50




ŘEZ A-A' M 1:50



legenda

- objekty
- kamenná dlažba
- č. výkresu / tabulky
- č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)



Poznámky: Vytyčování bude přítomen autorský dozor a může dojít k úpravě rozměrů podle doplňujících zaměření.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: zídka B - situace, řez
Část: D.4 opěrné zidky, schody, vana

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:50
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.4.3

SCHODY - situace M 1:20



legenda

-  kamenná dlažba
- č. výkresu / tabulky

č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

X.X.X

X.X



Poznámky: Vytyčování bude přítomen autorský dozor a může dojít k úpravě rozměrů podle doplňujících zaměření.


Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta





Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: schody - situace
Část: D.4 opěrné zidky, schody, vana

Vypracovala:	Zuzana Purmová	Datum:	Duben 2024
Vedoucí ateliéru:	Ing. Vladimír Sitta	Razítko:	
Organizace:	atelier 605, FA-ČVUT		
Formát:	2xA4	Měřítko:	1:20
		Číslo přílohy:	D.4.4

SCHODY - řezy, konstrukce M 1:20



DETAIL VNĚJŠÍCH HRAN M 1:5



legenda

- rostlý terén
- drcené kamenivo f. 32/63
- železobeton

Poznámky: Vytyčování bude přítomen autorský dozor a může dojít k úpravě rozměrů podle doplňujících zaměření.

Nасыпанá zemina bude hutněna po vrstvách tl. ~ 200 mm.

č. výkresu / tabulky
č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta




FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6


Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: schody - řezy, konstrukce
Část: D.4 opěrné zidky, schody, vana

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:20
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.4.5

SITUACE VANY A TRATIVODU M 1:20



ŘEZ KONSTRUKCÍ VANY A TRATIVODU G-G' M 1:20



legenda

-  rostlý terén
-  drcené kamenivo f. 32/63
-  železobeton
-  násyp
-  ornice
-  č. výkresu / tabulky
-  č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

Poznámky: Nасыпанá zemina bude hutněna po vrstvách tl. ~ 200 mm.

Dimenze trativodu mohou být upraveny po vsakovací zkoušce provedené před jeho zhotovením.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: vana, trativod
Část: D.4 opěrné zidky, schody, vana

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:20
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.4.6

D.5 – zpevněné plochy – technická zpráva

a/ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

V prostorách zahrady je navržen jeden typ zpevněné plochy – nepravidelná břidlicová dlažba, v pár místech položena po jednom kusu jen jako „šlapák“. Dalším kamenným prvkem v zahradě bude skalka (viz D.6.3 – [K.4]), je proto zásadní použít kámen ze stejného zdroje, aby se dlažba a skalka barevně nelišily a docílilo se celistvého dojmu, kdy konec skalky volně v dlažbu přechází a konstrukce splývají. Okraje dlážděných ploch přecházející v plochy vegetačních úprav mají zarůstat, viz inspirační fotografie a situace D.5.1.



inspirační fotografie – dlažba v ploše

(zdroj: <https://cz.pinterest.com/pin/739927413807740261/>)

Obrázky jsou pouze názorné,
nejedná se o vybrané výrobky.
Výsledný vybraný materiál
odsouhlasí autorský dozor.



inspirační fotografie – prolínání s vegetační plochou

(zdroj: <https://cz.pinterest.com/pin/739927413808296524/>)

b/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ :

dlažba **skladba [S.1] viz D.5.2**

Dlažba bude provedena ze štípané břidlice nepravidelného tvaru tl. ~ 50-80 mm, šířky ~ 100–500 mm. Ty budou pokládány na vrstvu říčního písku (tl. min. 30 mm), pod kterou bude vrstva zhutněného drceného kameniva f. 8/16 (tl. 100 mm), která leží na zhutněné zemní pláni (Edef,2 min. 30 Mpa).
Dlaždice budou kladeny těsně k sobě, spáry budou v ploše maximální šíře 50 mm, na rozvolněných okrajích mohou být větší. Vysypání spár bude končit 10 mm pod úroveň dlažby a budou vyplněny říčním pískem, vyjma těch ve vzdálenosti 0,5 m od vysazovaných rostlin, v nich bude hlinito-písčitá směs v poměru: 1/3 místní zemina + 2/3 říční písek.

„šlapáky“ (= větší dlaždice umístěné po jedné)

Budou položeny do vrstvy říčního písku (tl. ~ 30 mm) a budou jím i obsypány. Jejich vrchní úroveň o 10 mm vyšší než výška okolního terénu. Šlapáky budou od sebe vzdáleny tak, aby jejich středy nebyly na delší vzdálenost než 630 mm.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - situace M 1:100



legenda

 objekty

 kamenná dlažba

 vysazované trvalky

 vysazované dřeviny

 vysévaná travní plocha

 hrana od které se se začne skládat

 "šlapák" (viz D.5.2)

x.x.x

x.x

č. výkresu / tabulky

x.x.x

x.x

č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

ZÁSADY KLADENÍ DLAŽBY
A KONSTRUKCE SKLADBY VIZ :

D.5.2

S.1

Poznámky: Vzorek vyskládané dlažby 1x1 m2 bude schválen autorským dozorem stavby a na jeho základě bude zhotoven zbytek ploch.


Konzultanti: Ing. arch. Adéla Chmelová
Ing. Vladimír Sitta




Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: zpevněné plochy - situace
Část: D.5 zpevněné plochy

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:100
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.5.1


VZOROVÝ DETAIL VAZBY M 1:10



SKLADBA KONSTRUKCE "ŠLAPÁK" M 1:10



SKLADBA KONSTRUKCE DLAŽBY M 1:10



legenda

- rostlý terén
- drcené kamenivo f. 8/16
- říční písek
- ornice
- č. výkresu / tabulky
- č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

Poznámky: Vzorek vyskládané dlažby 1x1 m2 bude schválen autorským dozorem stavby a na jeho základě bude zhotoven zbytek ploch.

Konzultanti: Ing. arch. Adéla Chmelová
Ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: dlažba - skladba, kladečský plán
Část: D.5 zpevněné plochy

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:10
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.5.2


D.4 – úpravy území – technická zpráva

a/ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Výraz návrhu je mírně postaven na období funkcionalismu a zahradách městských vil z tohoto období. Proto jsou vegetační úpravy založeny na stálezelených dřevinách. Zahrada byla zarostlá stálezelenými dřevinami i v jejím původním stavu, tudíž tato volba umožňuje navázat a částečně ponechat původní atmosféru i skrz její přestavbu.

Jelikož jde o malou zahradu, koncept návrhu spočívá v jednoduchosti, aby nedošlo k přehlcení. Z tohoto důvodu byly vybrány jen rostliny kvetoucí bíle. Celoroční efekt zahrady je zajištěn více způsoby. Jedním je výběr a rozmístění rostlin tak, aby nekvetly všechny najednou a na jednom místě. Dalším je výběr rostlin se zajímavým podzimním zbarvením a jejich správné rozmístění. Skrz zimní měsíce efekt zajistí stálezelené rostliny a brzy z jara cibuloviny. Další principy viz schéma konceptu vegetace.

SCHÉMA KONCEPTU ÚPRAV ÚZEMÍ



b/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Při realizaci vegetačních úprav musí být dodrženy následující normy a oborové standardy.

Oborové normy:

- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou.2006
- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.2006
- ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Travníky a jejich zakládání.2006
- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.2006
- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.2006
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.2006
- ČSN DIN 75 7143.1991 Jakost vod. Jakost vody pro závlahu, 1991. 24s.
- Česká technická norma 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s.
- 464750 Trvalky a skalničky. 1984

Oborové standardy péče o přírodu a krajinu:

- SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů
- SPPK A02 002:2013 Řez stromů
- SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián

Obecně platné požadavky na dodaný rostlinný materiál:

- ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin
- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení

VEGETAČNÍ ÚPRAVY – VÝSADBY

Návrh vegetačních úprav spočívá ve výsadbě nových stromů, trvalek a založení travnatých ploch.

Taxony a parametry výpěstků jsou uvedeny v části E.6.

K výsadbě jsou navrženy dřeviny, trvalky, popínavé rostliny a cibuloviny. Dále bude založen travní pokryv.

vsakovací/zátopová zkouška výsadbových jam : Koeficient vsaku musí být nejméně 0,0001 cm/s.

Do vykopané jámy se naleje voda a měří se doba vsakování.

1 výškový centimetr vody se nesmí vsakovat déle než 2 hodiny a 40 minut.

POŽADAVKY NA VÝSABOVÝ MATERIÁL :

stromy

- vykazuje znaky rodu, druhu a kultivaru (zkontrolovat při převzetí), musí odpovídat objednávce a dodacímu listu
- sazenice musí být zdravé, bez chorob, škůdců a houbových infekcí, neproschlé, bez známek poškození a s nezakalusovanými ranami o maximálním průměru 20 mm
- strom předtím 2x – 3x přesazovaný, kořeny stejnoměrně vyvinuty, bez nemocí, vitální a neproschlé, bal nepoškozen
- koruna víceletá, pravidelně větvená, odpovídající průměru kmene (nasazení koruny stromu musí být v odpovídající výšce k obvodu kmínku, dostatečně silnému a rovnému)

trvalky

- sazenice musí být zdravé, bez chorob, škůdců a houbových infekcí, neproschlé, bez známek poškození, nedeformovaný růst
- rozvinutý vitální kořenový systém

travní a luční směsi

- semena musí být kvalitní, zralá a nepřeležená

PŘÍPRAVA PŮDY PRO PLOCHY VÝSADEB

- vyklidit celé stanoviště, odstranit kamny s průměrem 50 mm a větší a veškeré zbytky stavebního materiálu, vyměnit nevhodné či kontaminované půdy
- na ploše pro nový výsev bude připravena a rozprostřena vrstva ornice tl. ~30 cm z původních deponií a nechá se alespoň dva týdny uležet, během této doby vyklíčí zbytky plevelů, které budou zničeny herbicidy (je přípustné volit pouze takové přípravky, které nezachovají dlouhodobě rezidua)
- poté je nutné zajistit optimální vlhkost a provzdušnění půdy

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ VÝSADBOVÉHO MATERIÁLU

- před převzetím zkontrolovat taxony, počet kusů, velikost i kvalitu
- nutný souhlas příjemce při následujících podmínkách :
mezi 1. říjnem a 15. březnem při teplotách pod -2° C;
mezi 16. březnem a 30. zářím při teplotách pod -1° C; při nebezpečí vzestupu teplot nad 25 ° C
- nesmí dojít k poškození sazenic v rámci balu, pletiv, vylámání pupenů, ani ke zlomům kosterních větví (pozor na sucho, mráz a vítr)
- nesmí dojít k poškození mechanickému, ideální je vozidlo s plachtou, manipulace se stromy s balem se provádí za kořenový bal, popřípadě uchycení za kmen (těsně nad kořenovým balem, musí být ochráněn např. textilií)
- rostliny vysazovat co nejdříve, nejpozději do 48 hodin od přepravy, když to není možné, tak uskladnit ve stínu a závětrí, udržovat vlhké, chránit před mrazem
- v případě prostokořených stromů musí být zakládka provedena bezprostředně po transportu (ideálně zasadit ihned a nezakládat)

OBEČNÉ PRINCIPY TECHNOLOGIE VÝSADBY

Výsadby budou probíhat v období vegetačního klidu na podzim (od září do zamrznutí půdy) či v předjaří (od rozmrznutí půdy do začátku rašení), nesmí se vysazovat za mrazu a teplot vyšších 25 ° C.

technologie pro založení konkrétních vegetačních prvků:

TECHNOLOGIE 01 – výsadba stromu s balem	
druhy rostliny :	dřevina
typ výpěstku :	zemní bal
způsob kotvení :	dvoubodové kotvení svislými dřevěnými kůly (kůl loupaný impregnovaný s fazetou a špicí, délka 200 cm, d 6 cm); vyvázání bavlněným popruhem šíře 25 mm
způsob založení a výsadbový prostor :	jáma s mechanicky rozrušenými stěnami a dnem, prověřena vsakovací zkouškou, šířka dna jámy min. 1,5 x průměr balu/objemu kořenového systému sazenice
pěstební substrát a hnojivo :	ve výsadbové jámě proběhne 50% výměna substrátu; vznikne dobře promísená směs : 50% původní zeminy s 50% stromového substrátu; hnojení pomocí vložení pomalu rozpustného hnojiva Silvamix (2 ks tablet po 10g/strom)
zajištění povrchu :	závlahová mísa z podložní zeminy, vrstva mulčovací kůry tl. ~6 cm
popis technologie (pracovní operace) : Hloubení výsadbové jámy a zdrsnění stěn a dna. Zkouška propustnosti půdy vsakovací zkouškou (pokud je výsledek nevyhovující, je nutné provést náležitá opatření). Výsadba stromu (po umístění sazenice dojde k zatlučení kůlů) spolu s rozprostřením a ručním hutněním substrátu v tloušťkách vrstev po 20 cm, sazenici je nutno umístit tak, aby byl strom v úrovni terénu, ale nebyl zasypán kořenový krček. V případě zemního balu bude po jeho umístění do jámy pletivo na několika místech rozstříhnuto a u začátku kmene uvolněno. Před koncem rozprostírání substrátu vložít zásobní hnojivo Silvamix, tablety rovnoměrně rozmístit po průměru okraje koruny, 10-15 cm pod úroveň terénu. Dokončení instalace nadzemního kotvení a vyvázání sazenice popruhy tak, aby stabilně držela, ale nedošlo k poškození/zaškrcení kmene. Zhotovení závlahové mísy a mulčování drcenou borkou (nesmí být přihrnuta ke kořenovému krčku).	
úkony bezprostředně po výsadbě :	zalít vodou v množství 45-60l k sazenici povýsadbový řez s ohledem na přirozený charakter větvení taxonu

TECHNOLOGIE 02 – výsadba stromu prostokořenného	
druhy rostliny :	dřevina
typ výpěstku :	sazenice prostokořenná
způsob kotvení :	dvoubodové kotvení svislými dřevěnými kůly (kůl loupaný impregnovaný s fazetou a špicí, délka 200 cm, d 6 cm); vyvázání bavlněným popruhem šíře 25 mm
způsob založení a výsadbový prostor :	jáma s mechanicky rozrušenými stěnami a dnem, prověřena vsakovací zkouškou, šířka dna jámy min. 1,5 x průměr balu/objemu kořenového systému sazenice
pěstební substrát a hnojivo :	ve výsadbové jámě proběhne 50% výměna substrátu; vznikne dobře promísená směs : 50% původní zeminy s 50% stromového substrátu; hnojení pomocí vložení pomalu rozpustného hnojiva Silvamix (2 ks tablet po 10g/strom)
zajištění povrchu :	závlahová mísa z podložní zeminy, vrstva mulčovací kůry tl. ~6 cm
popis technologie (pracovní operace) : Hloubení výsadbové jámy a zdrsnění stěn a dna. Zkouška propustnosti půdy vsakovací zkouškou (pokud je výsledek nevyhovující, je nutné provést náležitá opatření). Výsadba stromu spolu s rozprostřením a ručním hutněním substrátu v tloušťkách vrstev po 20 cm, sazenici je nutno po zatlučení kůlů umístit tak aby byl strom v úrovni terénu ale nebyl zasypán kořenový krček. Před koncem rozprostírání substrátu vložít zásobní hnojivo Silvamix, tablety rovnoměrně rozmístit po průměru okraje koruny, 10-15 cm pod úroveň terénu. Instalace nadzemního kotvení dvěma svislými kůly a vyvázáním sazenice popruhy tak, aby stabilně držela, ale nedošlo k poškození/zaškrcení kmene. Zhotovení závlahové mísy a mulčování drcenou borkou (nesmí být přihrnuta ke kořenovému krčku).	
úkony bezprostředně po výsadbě :	zalít vodou v množství 45-60 l povýsadbový řez s ohledem na přirozený charakter větvení taxonu

DOKONČOVACÍ PÉČE O STROMY (tím je soubor činností, které pomohou zmírnit povýsadbový šok) : Přibližně 30 dní po výsadbě bude provedena kontrola provedení výsadby, přezkoumána bude pevnost kotvení dřevin. Do té doby bude prováděna 1x týdně závlivka 20–50 l vody. Převzetí stromů zadavatelem stavby proběhne, až pokud bude prokázáno, že se výsadby ujaly (lze poznat podle růstu nových letorostů a celkové dobré kondici).

ROZVOJOVÁ PÉČE O STROMY (navazuje na dokončovací péči po převzetí stanoviště až do dosažení 2/3 předpokládané výšky stromu) : Závlivka bude prováděna dle potřeby, v období sucha cca 10x ročně 200 l pro 1 strom. Kontrola a případná oprava úvazků a kotvení stromu bude probíhat průběžně během roku (min. 1 za půl roku). Bavlněné popruhy ke kotvení stromu musí strom stabilně držet a nesmí být příliš utažené. Druhý rok po výsadbě se odstraní zbylé kotvení dřevěnými kůly a četnost zálivek se bude snižovat na 3-5 ročně, objem 50l vody. Množství vody na závlivku je však nutné přizpůsobit aktuálním podmínkám.

V případě potřeby bude strom přihnojován tabletovým hnojivem, tj. když strom bude jevit známky strádání, stresování či napadení škůdcem.

TECHNOLOGIE 03 – zakládání travního pokryvu	
typ plochy:	trávník rekreační
název směsi :	VV-4/3 REKREAČNÍ TRAVNÍ SMĚS TMAVÁ
způsob založení :	výsev 30 g/m ²
popis technologie (pracovní operace) : <u>příprava stanoviště</u> : chemické odplevelení před založením 2x, rozrušení půdy, plošná úprava terénu ~10 cm, odstranění kamene ručním sbíráním, frézování, smykování, hrabání, hnojení (na základě půdního rozboru) a popřípadě úprava obsahu organické hmoty v půdě a úprava fyzikálních vlastností půdy <u>založení</u> : založení parkového trávníku výsevem, obdělání půdy válením	
poznámky :	Výsev trávníku je doporučen provést pomocí secího stroje. Termín výsevu je doporučen v květnu či v září. Denní teploty musí být vyšší jak 8° C. Půda musí vykazovat dostatečnou vlhkost.
úkony bezprostředně po založení :	hnojení a následně průběžné zalévání vodou 20 l/m ² do první seče tak často, aby plocha byla stále dostatečně vlhká pro růst trávníku (zalévat v ranních hodinách pro minimalizaci odparu a napadení houbovými chorobami)
poznámky :	k první seči dojde po dosažení výšky stébel 70 mm

ÚDRŽBA TRAVNÍCH POKRYVŮ (soubor činností prováděných hned od jeho založení) :

Sečení trávníku bude prováděno na výšku 5-7 cm (vyjma ploch s typem trávníku intenzivně udržovaného, viz SO 801 D.1, kde bude trávník ponechán na délku 10 cm), alespoň 10 x ročně a smí se zkrátit pouze o 1/3 výšky stébel před sečí.

zalévání trávníku

nejvyšší denní teplota [° C]	potřeba vody [l/m ²]	interval závlah [dny]
> 30	> 5	4
25-30	3-4	5-7
20-25	2-3	7-10
< 20	< 2	> 10

Hnojení trávníku minerálním hnojivem bude probíhat 2x ročně v květnu a září.

Vertikutace trávníku bude probíhat jen u typu trávník intenzivně udržovaný (viz SO 801 D.1,) a to 2x ročně v květnu a září. Následně dojde k dosevu po vertikutaci.

další péče : Před zimním obdobím je nutné odstranit veškeré spadané listí tak, aby nedošlo k poškození trávníku.


TECHNOLOGIE 04 – výsadba trvalek, popínavých rostlin a dřevin v květináčích	
druhy rostliny :	trvalka / popínavá rostlina / dřevina
typ výpěstku :	nádoba/květináč
spon :	určeno v osazovacích plánech
způsob založení :	jamka v půdě (dostatečně velká pro skrytí objemu květináče)
popis technologie (pracovní operace) : rozmístění rostlin dle osazovacího plánu za přítomnosti autorského dozoru stavby, vyhloubení jamky, vyjmutí sazenice z obalu, odstranění poškozených a mrtvých kořenů, vložení sazenice do jamky tak, aby místo odkud vyrůstají nadzemní části rostliny nebylo pod úrovní terénu a kořenový systém byl úplně skrytý, přihrnutí půdy	
poznámky :	Termín výsadby je doporučen v květnu či v září. Při dovozu a během výsadby nesmí dojít k zaschnutí sazenic.
úkony bezprostředně po založení :	zalití dostatečným množstvím vody, mulčování záhonů ve vrstvě tl. 60 mm (menší rostliny nezasypat)

TECHNOLOGIE 05 – výsadba cibulovin	
druhy rostliny :	cibulovina
typ výpěstku :	cibule
spon :	určeno v osazovacích plánech
způsob založení :	jamka v půdě (dostatečně hluboká pro umístění cibule 10 cm pod úroveň terénu)
popis technologie (pracovní operace) : rozmístění rostlin dle osazovacího plánu za přítomnosti autorského dozoru stavby, vyhloubení jamky, vložení cibule tak aby byla 10 cm pod úrovní terénu, přihrnutí půdy	
poznámky :	Termín výsadby je září-listopad.
úkony bezprostředně po založení :	mulčování záhonů ve vrstvě tl. 60 mm, nad cibulemi pouze 30 mm

OSAZOVACÍ PLÁN - část A

M 1:50

legenda



Poznámky: Zemina bude před výsadbou vylepšena na základě doplňujících průzkumů.
Umístění rostlin bude před výsadbou na místě upřesněno autorským dozorem.
Plochy záhonů budou po výsadbě rostlin pokryty vrstvou mulče tl. 60 mm.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta




Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: osazovací plán - část A
Část: D.6 úpravy území

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:50
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.6.1

OSAZOVACÍ PLÁN - část B + skladba trávniku


M 1:50 **legenda**



- objekty
- kamenná dlažba
- vysazované cibuloviny
- vysazovaná trvalka
- vysévaná travní plocha
- PVC folie
- č. výkresu / tabulky
- č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

[KZ] KYSELÉ ZÁHONY (2x)
Do hloubky 30 cm proběhne **100% výměna půdy** na substrát s kyselým Ph (mezi 4,5-5,5). Po obvodu odděleno od okolní půdy svisle umístěnou **PVC fólií**, šíře 30 cm, končící 5 cm pod úrovní terénu.

SKLADBA TRÁVNÍKU
M 1:10



Poznámky: Zemina bude před výsadbou vylepšena na základě doplňujících průzkumů.
Umístění rostlin bude před výsadbou na místě upřesněno autorským dozorem.
Plochy záhonů budou po výsadbě rostlin pokryty vrstvou mulče tl. 60 mm.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta


FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: osazovací plán - část B
Část: D.6 úpravy území

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:50; 1:10
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.6.2

OSAZOVACÍ PLÁN - část C + SKALKA - schéma, řez


M 1:50



- legenda
- objekty
- kamenná dlažba
- vysazované cibuloviny
- vysazovaná trvalka
- vysévaná travní plocha
- PVC folie
- č. výkresu / tabulky
- č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

SKALKA - SCHÉMATICKÝ ŘEZ S-S' M 1:50

Přesné umístění kamenů
bude na stavbě provedeno
v závislosti na dodaném materiálu
a za účasti autorského dozoru.



Poznámky: Zemina bude před výsadbou vylepšena na základě doplňujících průzkumů.

Umístění rostlin bude před výsadbou na místě upřesněno autorským dozorem.

Plochy záhonů budou po výsadbě rostlin pokryty vrstvou mulče tl. 60 mm.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta




Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: osazovací plán - část C; skalka
Část: D.6 úpravy území

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:50
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.6.3

OSAZOVACÍ PLÁN - část D

M 1:50 legenda



Poznámky: Zemina bude před výsadbou vylepšena na základě doplňujících průzkumů.
Umístění rostlin bude před výsadbou na místě upřesněno autorským dozorem.
Plochy záhonů budou po výsadbě rostlin pokryty vrstvou mulče tl. 60 mm.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: osazovací plán - část D
Část: D.6 úpravy území

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:50
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.6.4

D.7 – doplňující prvky – technická zpráva

a/ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Prvky byly voleny nenápadné s minimalistickým výrazem, v černé barvě nebo odstínech šedé, vyjma konstrukcí ze dřeva, kde se počítá s přirozeným zešednutím časem.

parametry prvků – viz tabulky E.7

b/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

zábradlí


Pro zámečnický výrobek P.3 – *zábradlí* je navrženo kotvení čtyřmi chemickými kotvami do otvorů v konstrukci schodiště.

všechny podrobnosti viz výkresy :


- D.7.2 (SO 903) zábradlí – situace
- D.7.3 (SO 903) zábradlí – osazení
- D.7.4 (SO 903) zábradlí – výrobní dokumentace **[P.3.a]** **[P.3.b]**

Zbylé prvky nejsou kotveny a budou pouze rozmístěny dle situace D.7.1.

DOPLŇUJÍCÍ PRVKY - situace rozmístění M 1:100



- legenda
- objekty
 - kamenná dlažba
 - vysazované trvalky
 - č. výkresu / tabulky
 - č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)



Poznámky: Prvky jsou blíže specifikované v tabulkách E.7.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: doplňující prvky - situace
Část: D.7 doplňující prvky

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:100
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.7.1

ZÁBRADLÍ - situace M 1:20



legenda

-  kamenná dlažba
- č. výkresu / tabulky

č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

X.X.X

X.X



Poznámky: Podrobné rozměry zábradlí viz výkres D.7.4.
Osazení zábradlí viz výkres D.7.3.

Konzultanti: Ing. arch. Adéla Chmelová
Ing. Vladimír Sitta





Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: zábradlí - situace
Část: D.7 doplňující prvky


Vypracovala:	Zuzana Purmová	Datum:	Duben 2024
Vedoucí ateliéru:	Ing. Vladimír Sitta	Razítko:	
Organizace:	atelier 605, FA-ČVUT		
Formát:	2xA4	Měřítko:	1:20
		Číslo přílohy:	D.7.2

ZÁBRADLÍ - osazení M 1:20

zábradlí - část A



zábradlí - část B



legenda

- rostlý terén
- prostý beton
- č. výkresu / tabulky
- č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)


Poznámky: Podrobné rozměry zábradlí viz výkres D.7.4.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta




Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: zábradlí - osazení
Část: D.7 doplňující prvky

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:20; 1:5
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.7.3



zábradlí - část A



zábradlí - část B

Zábradlí je vyrobeno z trubek o vnějším průměru 40 mm.
Rozměry jsou kótované na středové osy, vyjma poloměrů
vnitřních oblouků.

Poznámky: Podrobná specifikace výrobku viz tabulka E.7.1.
Osazení zábradlí viz výkres D.7.2 a D.7.3.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: zábradlí - výrobní dokumentace
Část: D.7 doplňující prvky

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4 Měřítko: 1:20
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.7.4

SKŘÍŇ NA SEKAČKU



POHLEDY M 1:20

legenda

- smrkové dřevo impregnované
- X.X.X


X.X

č. výkresu / tabulky
- X.X.X

X.X

č. skladby (S) / konstrukce (K) / prvku (P)

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ :
smrkové dřevo impregnované, oplechovaná
střecha, 2x kovové závěsy a 1x petlice



Poznámky: Rozmístění doplňujících prvků - viz situace D.7.1.

Konzultanti: ing. arch. Adéla Chmelová
ing. Vladimír Sitta



Projekt: zahrada Střešovice
Lokalita: U Andělky 1065/1a, 16200 Praha
Obsah: skříň na sekačku
Část: D.7 doplňující prvky

Vypracovala: Zuzana Purmová
Vedoucí ateliéru: Ing. Vladimír Sitta
Organizace: atelier 605, FA-ČVUT
Formát: 2xA4 Měřítko: 1:20
Datum: Duben 2024
Razítko:
Číslo přílohy: D.7.5

E – TABULKY

- E.1 tabulky k D.1 demolice a příprava staveniště (SO 001)
- E.3 tabulky k D.3 technická infrastruktura (SO 301; SO 401)
- E.6 tabulky k D.6 úpravy území (SO 801)
- E.7 tabulky k D.7 doplňující prvky (SO 903)

E.1 – tabulky k D.1 demolice a příprava staveniště

E.1.1 – kácení, odstraňované dřeviny

číslo	parcela	typ vegetačního prvku	druh latinsky	druh česky	obvod kmene [cm]	průměr kmene [cm]	výška dřeviny [m]	výška nasazení koruny [m]	šířka koruny / plocha [m]	metoda odstranění nadzemní části	metoda odstranění podzemní části
1	442/1	strom	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	57	18	7,5	2	2	postupné kácení	ruční klučení (odtěžení zeminy do hloubky 60 cm, jámu doplnit místní zeminou, odvoz vzniklého materiálu)
2	442/1	strom	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	75	24	13	2,5	4	postupné kácení	
3	442/1	strom	<i>Prunus domestica</i>	slivoň mirabelka	69	22	10	1	5	postupné kácení	
4	442/1	strom	Tamarix sp.	tamaryšek	47	15	3	1,5	2	postupné kácení	
5	442/1	keř	<i>Pyracantha coccinea</i>	hlohyně šarlatová	x	x	2,5	x	1	postupné kácení	
6	442/1	keř	<i>Thuja occidentalis</i>	zerav západní	x	x	2	x	0,5	postupné kácení	
7	442/1	keř	<i>Thuja occidentalis</i>	zerav západní	x	x	2	x	0,5	postupné kácení	
parcela		typ vegetačního prvku	název		zastoupené druhy				plocha [m²]	metoda odstranění nadzemní části	metoda odstranění podzemní části
442/1		porostní skupina	svah zarostlý skalníkem		<i>Cotoneaster salicifolius</i>				2	mýcení	ruční klučení (odtěžení zeminy do hloubky 60 cm, jámu doplnit místní zeminou, odvoz vzniklého materiálu)
442/1		porostní skupina	svah zarostlý břečťanem		<i>Hedera helix</i>				13	mýcení	

E.1.2 – objem demolic

parcela	typ	popis	množství	poznámka	výkres
442/1	zpevněná plocha	zpevněná plocha z betonu	26 m²	Materiál z demolice bude v projektu recyklován na spodní vrstvy dalších konstrukcí.	D.1.1
442/1	demolovaná konstrukce schodiště a opěrné zídky	konstrukce schodiště z žulových kostek se zábradlím a opěrná zídka z kamenů	13 m²	Materiál z demolice bude použit v projektu na jiných místech.	

E.3 – tabulky k D.3 technická infrastruktura

E.3.1 – koncové prvky technické infrastruktury

číslo prvku	typ	název	rozměry	výkres	specifikace	množství	poznámky
P.1	vodohospodářský prvek	VODOVODNÍ SLOUPEK IRRI V2K	600x600x1250	D.3.2	Nerezový zahradní sloupek V2N - 2 kohouty a závěs, Barva sloupku: šedá Povrchová úprava: pískovaný nerez, zalakovaný spec. transparentním lakem	2 ks	sloupek je nutné na zimu vypustit, aby nedošlo k poškození mrazem
P.2	osvětlovací prvek	SVĚTELNÝ SLOUPEK LED IP54 – Zane	120x80x600	D.3.3	Hliníkový osvětlovací sloupek s nevyměnitelným LED osvětlením, světelný výkon 600 lumenů a 2700 Kelvinů	2 ks	Značka: QAZQA Číslo výrobku: 103924

E.6 – tabulky k D.6 úpravy území

E.6.1 – rostlinný materiál – osazovací plán A

typ	název latinsky	název česky	typ výpěstku	počet kusů	technologie výsadby
dřevina	<i>Taxus media 'Kazio'</i>	Tis prostřední 'Kazio'	30-40; Ko 2l	1	TECHNOLOGIE 04
	<i>Prunus laurocerasus ‚Caucasica‘</i>	Bobkovišeň lékařská ‚Caucasice‘	20-40; H9	1	
trvalka	<i>Vinca minor 'Alba'</i>	Barvínek menší 'Alba'	H9	5	
	<i>Smilacina racemosa</i>	smilacina hroznovitá	H9	5	
	<i>Hosta 'True Blue'</i>	bohyška, funkíe 'True Blue'	H11	2	
	<i>Hosta sieboldiana 'Elegans'</i>	Bohyška sieboldiana 'Elegans'	H9	2	
	<i>Hosta 'Diana Remembered'</i>	Bohyška 'Diana Remembered'	H11	2	
	<i>Asarum europaeum</i>	kopytník evropský	H9	12	
	<i>Geranium phaeum 'Album'</i>	kakost hnědočervený 'Album'	Ko 2l	4	
	<i>Pulmonaria officinalis 'Sissinghurst White'</i>	Plicník lékařský 'Sissinghurst White'	H9	8	
	<i>Cornus canadensis</i>	svída kanadská	H12	3	
cibulovina	<i>Leucojum aestivum</i>	Bledule letní	cibule	14	TECHNOLOGIE 05
	<i>Galanthus woronowii</i>	sněženka	cibule	21	
	<i>Allium ursinum</i>	česnek medvědí	cibule	14	

E.6.2 – rostlinný materiál – osazovací plán B

typ	název latinsky		název česky			typ výpěstku		počet kusů		technologie výsadby
dřevina	<i>Hydrangea paniculata</i> ‚Polar Bear‘		Hortenzie latnatá ‚Polar Bear‘			30-40; Ko 2,5l		2		TECHNOLOGIE 04
	<i>Hydrangea quercifolia</i> ‚Snow Queen‘		Hortenzie dubolistá ‚Snow Queen‘			60-80; Ko 3l		2		
	<i>Rhododendron x hybridy</i> ‚Cunningham's White‘		Pěnišník ‚Cunningham‘ s White‘			Ko 5l		2		TECHNOLOGIE 04 + kyselý záhon
	<i>Taxus baccata</i>		Tis červený			60-80; dtbal		1		TECHNOLOGIE 01
	<i>Viburnum 'Pragense'</i>		Kalina pražská			40-60; Ko 3l		1		TECHNOLOGIE 04
	<i>Corylus</i> ‚Lombardská bílá‘		líška ‚Lombardská bílá‘			60-80; prost.		1		TECHNOLOGIE 02
	<i>Prunus laurocerasus</i> ‚Obelisk‘		Bobkovišeň lékařská ‚Obelisk‘			100-125; Ko 10l		1		TECHNOLOGIE 04
	<i>Vaccinium macrocarpon</i> ‚Bergmann‘		Klikva velkoplodá			10-15; H10,5		5		TECHNOLOGIE 04 + kyselý záhon
	<i>Vaccinium corymbosum</i> ‚Jersey‘		Kanadská borůvka ´ Jersey ´			40-60; Ko 2,5l		2		
	<i>Vaccinium corymbosum</i> ‚Pioneer‘		Kanadská borůvka ´ Pioneer ´			40-60; Ko 2,5l		2		
trvalka	<i>Vinca minor</i> ‚Alba‘		Barvínek menší ‚Alba‘			H9		9		TECHNOLOGIE 04
	<i>Smilacina racemosa</i>		smilacina hroznovitá			H9		5		
	<i>Hosta 'True Blue'</i>		bohyška, funkíe ‚True Blue‘			H11		4		
	<i>Hosta sieboldiana</i> ‚Elegans‘		Bohyška sieboldiana ‚Elegans‘			H9		6		
	<i>Hosta 'Diana Remembered'</i>		Bohyška ‚Diana Remembered‘			H11		1		
	<i>Asarum europaeum</i>		kopytník evropský			H9		3		
	<i>Geranium phaeum</i> ‚Album‘		kakost hnědočervený ‚Album‘			Ko 2l		13		
	<i>Pulmonaria officinalis</i> ‚Sissinghurst White‘		Plicník lékařský ‚Sissinghurst White‘			H9		14		
	<i>Cornus canadensis</i>		svida kanadská			H12		14		
	<i>Heuchera sanguinea</i> ‚White Cloud‘		Dlužicha krvavá ‚White Cloud‘			H9		5		
	<i>Heuchera 'Binoche'</i>		dlužicha ‚Binoche‘			H9		10		
	<i>Polygonatum odoratum</i>		kokořík vonný			H9		5		
	<i>Aquilegia vulgaris</i> ‚Alba‘		Orlíček obecný ‚Alba‘			H9		5		
	<i>Anemone x hybrida</i> ‚Honorine Jobert‘		sasanka japonská ‚Honorine Jobert‘			H11		3		
cibuloviny	<i>Leucojum aestivum</i>		Bledule letní			cibule		7		TECHNOLOGIE 05
	<i>Galanthus woronowii</i>		sněženka			cibule		21		
	<i>Allium ursinum</i>		česnek medvědí			cibule		14		
travní osivo	název :	VV-4/3 REKREAČNÍ TRAVNÍ SMĚS TMAVÁ	výrobce Agrostis	plocha výsevu :	~ 21,5 m2	spotřeba :	30 g/m2	potřeba celkem :	~ 650 g	TECHNOLOGIE 03

E.6.3 – rostlinný materiál – osazovací plán C

typ	název latinsky	název česky	typ výpěstku	počet kusů	technologie výsadby
dřevina	<i>Buddleja davidii 'Nanho White'</i>	Motýlí keř, Komule Davidova 'Nanho White'	10-20; Ko 1,5l	1	TECHNOLOGIE 04
	<i>Cytisus praecox 'Albus'</i>	Čilimník časný 'Albus'	20-30; Ko 1,5l	1	
	<i>Taxus baccata 'Repandens'</i>	Tis červený 'Repandens'	20-30; Ko 2l	1	
popínavá rostlina	<i>Clematis montana 'Grandiflora'</i>	Plamének horský 'Grandiflora'	H11	2	
trvalka	<i>Iberis sempervirens 'Schneeflocke'</i>	Iberka vždyzelená 'Schneeflocke' (štěničník)	H9	8	
	<i>Pulsatilla vulgaris 'Bells white'</i>	Koniklec obecný 'Bells white'	H9	5	

E.6.4 – rostlinný materiál – osazovací plán D

typ	název latinsky	název česky	typ výpěstku	počet kusů	technologie výsadby
dřevina	<i>Prunus laurocerasus</i> ‚Green Torch‘	Bobkovišeň lékařská ‚Green Torch‘	125-150; Ko 9l	2	TECHNOLOGIE 04
	<i>Prunus laurocerasus</i> ‚Caucasica‘	Bobkovišeň lékařská ‚Caucasice‘	20-40; H9	1	
	<i>Prunus laurocerasus</i> ‚Mount Vernon‘	Bobkovišeň lékařská ‚Mount Vernon‘	25-30; Ko 3l	1	
	<i>Morus alba</i> ‚Pendula‘	Moruše bílá ‚Pendula‘	120 kmínek; Ko 12l	1	TECHNOLOGIE 01
	<i>Ficus carica</i> "Brown Turkey"	fíkovník smokvoň	10-20; H9	1	
	<i>Hydrangea paniculata</i> ‚Polar Bear‘	Hortenzie latnatá ‚Polar Bear‘	30-40; Ko 2,5l	1	
	<i>Buddleja davidii</i> 'Nanho White'	Motýlí keř, Komule Davidova 'Nanho White'	10-20; Ko 1,5l	1	
	<i>Rhododendron x hybridy</i> ‚Cunningham's White‘	Pěnišník ‚Cunningham' s White‘	Ko 5l	1	
	<i>Magnolia stellata</i>	Šácholan hvězdokvětý	40-60; ko 35l	1	
	<i>Ribes uva-crispa</i> ‚Karmen‘	Angrešt červený 'Karmen'	Ko 1,5l	1	
	<i>Ribes</i> ‚Titania‘	Rybíz ‚Titania‘	Ko 1,5l	1	
trvalka	<i>Vinca minor</i> 'Alba'	Barvínek menší 'Alba'	H9	33	TECHNOLOGIE 04
	<i>Smilacina racemosa</i>	smilacina hroznovitá	H9	5	
	<i>Hosta</i> 'True Blue'	bohyška, funkcie 'True Blue'	H11	1	
	<i>Hosta sieboldiana</i> 'Elegans'	Bohyška sieboldiana 'Elegans'	H9	2	
	<i>Hosta</i> 'Diana Remembered'	Bohyška 'Diana Remembered'	H11	1	
	<i>Asarum europaeum</i>	kopytník evropský	H9	11	
	<i>Geranium phaeum</i> 'Album'	kakost hnědočervený 'Album'	Ko 2l	3	
	<i>Pulmonaria officinalis</i> 'Sissinghurst White'	Plicník lékařský 'Sissinghurst White'	H9	13	
	<i>Cornus canadensis</i>	svída kanadská	H12	2	
	<i>Heuchera sanguinea</i> 'White Cloud'	Dlužicha krvavá 'White Cloud'	H9	3	
	<i>Heuchera</i> 'Binoche'	dlužicha 'Binoche'	H9	7	
	<i>Polygonatum odoratum</i>	kokořík vonný	H9	5	
	<i>Aquilegia vulgaris</i> 'Alba'	Orlíček obecný 'Alba'	H9	5	
	<i>Anemone x hybrida</i> 'Honorine Jobert'	sasanka japonská 'Honorine Jobert'	H11	2	
	<i>Iberis sempervirens</i> ‚Schneeflocke‘	Iberka vždyzelená ‚Schneeflocke‘ (štěničník)	H9	4	
	<i>Thymus praecox</i> " Albiflorus "	Mateřídouška " Albiflorus "	H9	8	
	<i>Sagina subulata</i> 'Moss Green'	Úrazník šidlovitý 'Moss Green'	H9	28	
cibuloviny	<i>Leucojum aestivum</i>	Bledule letní	cibule	7	TECHNOLOGIE 05
	<i>Galanthus woronowii</i>	sněženka	cibule	14	
	<i>Allium ursinum</i>	česnek medvědí	cibule	14	

E.7 – tabulky k D.7 doplňující prvky

E.7.1 – doplňující prvky vyrobené na zakázku

číslo prvku	název	typ výrobku	orientační rozměry [mm] (délka/šířka/výška)	specifikace	počet kusů	zadávací výkres
P.3.a	zábradlí – díl (a)	zámečnický	1500 x 40 x 1100	materiál : lakovaná ocel, barva : antracitově šedá	1	D.7.4
P.3.b	zábradlí – díl (b)	zámečnický	3000 x 40 x 1100	materiál : lakovaná ocel, barva : antracitově šedá	1	D.7.4
P.4	úložná skříň na sekačku	truhlářský	1600 x 600 x 1300	materiál : smrkové dřevo impregnované, barva : přírodní	1	D.7.5

E.7.2 – doplňující prvky typové

číslo prvku	název [kód produktu]	výrobce	obrázek	orientační rozměry [mm] (délka/šířka/výška)	specifikace	počet kusů	výkres umístění
P.5	zahradní skříň [VL29.0018]	TUINDECO		2000 x 900 x 1580	materiál : smrkové dřevo impregnované, barva : přírodní	1	D.7.1
P.6	zahradní křeslo „Royal“ [P00101]	STEEL0 Furniture		800 x 650 x 1000	materiál : vysokopevnostní kovová pásovina s práškovou barvou, masivní dřevo	1	D.7.1
P.7	mobilní ohniště [OS80V/GR01]	zámečnictví Pluhař		Ø 800 x 300	materiál : surová ocel s patinou	1	D.7.1
P.8	židle / stoličky	nespecifikováno	nespecifikováno	nespecifikováno	různé židle / stoličky pořízené z druhé ruky	6	D.7.1
P.9	mísa na vodu	Forno		Ø 600 x 140	materiál : galvanizovaná ocel, barva: antracitová	1	D.7.1
P.10	Kompostér THERMO WOOD [626054]	Thermo Wood	není k dispozici	720 x 720 x 900	materiál : " Thermolen ", barva: antracitová	1	D.7.1